



Réalisation de la dalle RDC



Réalisation de la dalle – Etape 1



Réalisation de la dalle – Etape 2



Réalisation de la dalle – Etape 3

Composition de la dalle portée

Les dalles portées du rez-de-chaussée sont en cours de réalisation. Les attentes de plomberie et d'électricité sont installées afin de permettre les raccordements futurs.



Poutrelles

Hourdis polystyrène

Treillis soudés

Dalle Béton
(cf Etape 2)

Lexique du chantier

La **dalle portée** est une dalle en béton armé coulée sur le sol mais ferrillée de manière à porter uniquement sur des appuis latéraux.

Les **poutrelles** sont des poutres en béton armé entre lesquelles s'installent les **hourdis**, modules préfabriqués qui servent de remplissage horizontal et d'isolant.

Les **treillis soudés** assurent l'armature de la **dalle béton** et en fait ainsi une dalle en béton armé.



DOMAINE DES *Elegantes* La newsletter

N°4 - Janvier 2018

Suivi des réservations

Au 22 janvier 2018, 12 lots sont réservés ou acquis.

- 8 lots acquis par passage à l'acte chez le notaire
- 4 lots réservés



Très bonne année 2018 !

Toute l'équipe de la SEMM vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !
En espérant que celle-ci verra se réaliser et se concrétiser l'ensemble de vos souhaits.

Une question ?

Nous sommes au regret de vous informer que Pascal Aubert, notre Directeur Technique, s'est blessé lors d'une visite du chantier.
Jusqu'à son retour, prévu courant septembre 2018, **Vincent DELLYES** assure le suivi des opérations en tant que Directeur Technique Remplaçant.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Nous sommes disponible pour répondre à la moindre de vos interrogations.

Vous pouvez nous contacter par téléphone 01.64.12.42.50 ou par mail :

Direction des opérations immobilières:

Cecile.gomez@semm.fr

Mylene.santana@semm.fr

Direction technique:

Pascal.aubert@semm.fr - communication assurée par
Vincent DELLYES, Directeur Technique Remplaçant
Barbara.pedro@semm.fr

L'Agenda

Décembre 2017 – Démarrage des travaux de Gros œuvre

1^{er} Trimestre 2018 – Choix des ambiances (sols et faïences)

2^{ème} Trimestre 2018 – Maison témoin technique

30/03/18 – Date limite TMA aménagements

Livraison **4^{ème} Trimestre 2018**

SCCV Chemin des Guédas
14 rue de Berlin
77144 Montévrain
01 64 12 42 50

